

# KLEBox200



**Die schnelle Lösung um Klebstoffe gleichmäßig aufzutragen**

## Ihre Vorteile

- einfache Bedienbarkeit
- mobile und robuste Bauweise
- praktisch verschleißfrei und reinigungsfreundlich
- reproduzierbarer Klebstoffauftrag
- kein Stromanschluss notwendig
- pneumatische Fernsteuerung
- optische Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
- Kühlen oder Erwärmen der Klebstoffe möglich (Wasserbad)
- kundenspezifische Konfiguration möglich

## Technische Daten

Max. Gebindegröße	8 L
Max. Gebindedurchmesser	200 mm
Max. Gebindehöhe	280 mm
Max. Betriebsdruck	4 bar
Abgänge (frei wählbar)	Schlauchgröße 8 / 10 / 12 / 15 mm
Abmaße	305x305x320 mm
Leergewicht	14 kg
Druckluftanschluss	Kupplungsstecker DN 7,2
Anschluss Vakuumpumpe	Schlauchgröße 8 mm

## Bestelloptionen

Aufstellung	Maschinenfüße / Rollen
Farbe	Grün bzw. Kundenwunsch
Abgänge	Anzahl / Größe / Anordnung
Alternative Größen	150 / 250 / 300
Füllstandkontrolle	Sichtfenster / Waage



# FAKUTec

Technik für Faserverstärkte Kunststoffe



**Adresse**

Windmühlenstr. 61  
29221 Celle



**Telefon**

Mobil: 0163/23 76 269



**Internet:**

[Andre.Doering@fakutec.de](mailto:Andre.Doering@fakutec.de)  
[www.fakuec.de](http://www.fakuec.de)